

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **TERRAPLANAGEM**

**LOTEAMENTO BOSQUE DAS ORQUÍDEAS  
QUERÊNCIA - MT**

**SETEMBRO DE 2020**

## MEMORIAL DESCRITIVO

### Loteamento Residencial e Comercial Bosque das Orquídeas

**Proprietário:** Bosque das Orquídeas Querência -SPE LTDA

**Endereço da Obra:** Estrada R10, Lote de Chácara N°.47, setor B-projeto de colonização, Querência I - CEP: 78.643-000. Querência, MT.

#### DADOS DA OBRA

**1.1. Razão Social:** Bosque das Orquídeas Querência -SPE LTDA

**1.2. Matrícula:** N° 2.976

**1.3. N° de Lotes:** 217

**1.4. Coord. Geográficas:** Latitude 12°34'12.76°S, Longitude 52°12'11.23

**1.5. Área Total do Empreendimento:** 100.000,00 m².

#### 1. INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever as características e especificações técnicas dos serviços de terraplanagem, e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.

#### 2. SERVIÇOS INICIAIS

Inicialmente será mobilizado equipamento para a análise topográfica para a realização da locação da obra, com a demarcação em pista das atividades a serem executadas. Após a conclusão dos serviços o equipamento e pessoal será desmobilizado.

#### 3. TERRAPLANAGEM

Cortes são segmentos que a implantação requer de escavações no terreno natural, de 1ª categoria, ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal. As operações de corte compreendem: - Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplanagem indicado no projeto; - Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras. A medição será efetuada levando em consideração o volume extraído em m³.

#### 4. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que forem necessários, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua serão removidos.

Após a execução de cortes e ou adição de material necessário para atingir o greide correto, proceder-se-á a homogeneização do solo do subleito, para posterior compactação. A medição deste serviço será feita por metro quadrado executado.

## 5. ESPECIFICAÇÕES

Os projetos seguem em adequação dentre as normas da ABNT, e também dentro do Plano Diretor no Município de Querência – MT, nº56/2.012 de 18 de dezembro de 2012.

## 6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

REFERENTE AO ANO:20202021

SERVIÇO	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
LOCAÇÃO	X											
NIVELAMENTO	X											
DEMOL./LIMP.	X											
CORTES	X											
ATERRO	X											
FUNDAÇÕES ATER.	X											
COMPAC./TALUDES	X											
BOTA-FORA	X											
DRENA/OBRA ARTE	x											
REBAIXA/LENÇ.		X										
CANALETAS		X										
GALERIAS		X										
DRENOS		X										
REVEST.		X										
TALUDES		X										
OBRAS COMP.			X									
GUIAS/SARJETA			X									
PAVIMENTAÇÃO				X								

Querência, 10 de Setembro de 2020

*Alfredo Fernandes de Paiva Neves*

---

**Alfredo Fernandes de Paiva Neves**  
Engenheiro Civil  
CREA/GO 1018984232AP

---

**Bosque das Orquídeas Querência -SPE LTDA**  
CNPJ 37.833.838/0001-76