

13 – SOLUÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

BOSQUE DO COLONO COMERCIAL SPE LTDA
BOSQUE DO COLONO COMERCIAL

MEMORIAL DESCRITIVO
SOLUÇÃO PARA
TRATAMENTO DE ESGOTO
DOMÉSTICO

Querência-MT

Março/2022

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – PROJETO: CASA DA SEGURANÇA PÚBLICA.

2 – PROPRIETÁRIO: BOSQUE DO COLONO COMERCIAL SPE LTDA, CNPJ 45.059.820/0001-97.

3 – LOCAL DO OBRA: LOTE Nº 1ª DA QUADRA B, SETOR INDUSTRIAL, MATRICULA Nº 1.629 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE QUERÊNCIA, QUERÊNCIA-MT CEP: 78643-000.

4 – DESCRIÇÃO DE ÁREAS:

- Área do terreno:.....349,00 m²
- Área permeavel:.....295,00 m²
- Taxa de ocupação:..... 15,47 %
- Área total da edificação:..... 54,00 m²
- SALA:.....7,70 m²
- BANHEIRO:.....3,42 m²
- QUARTO 1:.....7,37 m²
- QUARTO 2:..... 11,53 m²
- HALL:..... 3,63 m²
- COZINHA:.....4,00 m²
- SALA DE JANTAR:..... 6,75 m²
- ÁREA DE SERVIÇO:.....3,42 m²

5 -DISPOSIÇÕES GERAIS:

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar informações sobre a construção da Casa da Segurança Pública, de propriedade do BOSQUE DO COLONO COMERCIAL SPE LTDA, CNPJ 45.059.820/0001-97. Cituado no LOTE N° 1ª DA QUADRA B, SETOR INDUSTRIAL, MATRICULA N° 1.629 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE QUERÊNCIA, QUERÊNCIA-MT CEP: 78643-000.

6 – DESCRIÇÃO DA CONSTRUÇÃO:

6.1 FUNDAÇÃO:

A fundação será executada do tipo rasa, utilizando blocos e vigas baldrame.

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO:

Sobre as vigas de baldrame, será aplicado impermeabilização com argamassa de cimento, areia e *Vedacit* e pintura com base asfáltica, aplicado conforme recomendações do fabricante.

6.3 ESTRUTURA:

Os pilares são de concreto com dimensões de 25x15 (cm) e vigas com dimensões as quais podem ser visualizadas em projeto.

6.4 ALVENARIA:

Alvenaria de tijolos cerâmicos de dimensões uniformes, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa de areia e cimento.

6.5 ACABAMENTOS:

As paredes do imóvel terão acabamento interno e externo, tais como chapisco, reboco, massa e pintura.

6.6 PISOS:

Toda a área coberta do imóvel terá piso cerâmico.

6.8 ESQUADRIAS:

Todas as janelas do imóvel de vidro temperado, e as portas de madeira compensada.

6.9 COBERTURA: TELHADO EMBUTIDO COM TELHA FIBROCIMENTO

6.9.1 Estrutura: Madeira

6.9.2 Telhas e cumeeiras: Telha Fibrocimento

6.9.3 Forro: PVC

6.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

A rede hidráulica ira ser executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável. Os registros de pressão e de gaveta metálico com canopla em acabamento inoxidável. 1 Caixa d'água de fibra, com capacidade de 1.000 litros, atendendo as exigências da concessionária de abastecimento, com duto de alimentação controlado por boia.

6.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Instalações obedecidas rigorosamente, o projeto específico e os requisitos mínimos fixados pela NB3/NBR5410 da ABNT e pela concessionária ENERGISA. A bitola dos condutores dos ramais de ligação e entrada, o quadro de medição, o condutor de aterramento, a haste de terra e a caixa de inspeção do aterramento, padronizados conforme as normas da concessionária de energia -ENERGISA.

Os conduítes, embutidos na alvenaria em eletro dutos respeitando as dimensões especificadas em projeto.

6.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

4 Será executada em PVC soldável, próprio para as instalações sanitárias. A rede de esgoto em PVC, interligadas às caixas de inspeção e gordura em concreto pré-moldados, à fossa séptica e sumidouro.

6.13 PINTURA:

Nas paredes externas e internas, aplicado selador e tinta acrílica fosca lavável, sobre o reboco, em duas demãos. As portas internas de madeira, receberam pintura com verniz.


7. CONCESSIONÁRIAS:

A edificação será abastecida de água potável pelo DAE – Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Querência e de energia elétrica pela ENERGISA. A coleta de lixo será realizada pela prefeitura do município de Querência.

8. PROPRIETÁRIO:


BOSQUE DO COLONO COMERCIAL SPE LTDA
CNPJ: 45.059.820/0001-97

9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA:


EVERTON VALADÃO SILVA

Engenheiro Civil CREA – 1016249179/D-GO Visto: 50768