



NOTAS DE PROJETO:

- 1 - CABO DE MÉDIA TENSÃO NÃO ESPECIFICADO SERÁ DO TIPO 3x1x10mm² + 9,5mm²
- 2 - ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO SI-1
- 3 - ESTRUTURAS PRIMÁRIAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO SI-1
- 4 - POSTES NÃO COTADOS SÃO DO TIPO 10/50 KGF
- 5 - OS POSTES 10/50 KGF, NO FINAL DE REDE DE BT DEVERÁ TER A SUA BASE REFORÇADA.
- 6 - O NEUTRO DE TODO O FIM DE LINHA DA BAIXA TENSÃO DEVERÁ SER ATERRADO COM UMA HASTE DO TIPO COOPERWELLD
- 7 - O ATERRAMENTO DO MENISGERO DEVER SER INTERLIGADO AO NEUTRO DA REDE DE BT (CASO HAJA NO LOCAL)
- 8 - AS ARMADÕES SECUNDÁRIAS SERÃO DO TIPO:

NOTAS ENERGISA:

- 1 - INSTALAR PADRÃO CONVENCIONAL PREVENDO A INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO NO PADRÃO, NÃO SERÁ MAIS INSTALADO EM CAUSAS TIPO CP REDE EM LOTEAMENTOS E COMUNITES HABITACIONAIS.
- 2 - VERIFICAR MODELO DE PADRÃO NORMA TÉCNICA ENERGISA.
- 3 - INSTALAR EQUIPAMENTOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NOVOS, CONFORME CADASTRO TÉCNICO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ATUAIS E VIGENTES.
- 4 - APRESENTAR NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO O ATESTADO DE ALINHAMENTO DOS POSTES A SEREM IMPLANTADOS EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
- 5 - APRESENTAR NO ATO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO OFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AUTORIZANDO A INSTALAÇÃO E O FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTA DO MUNICÍPIO.
- 6 - A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CREA, APRESENTAR CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, JUNTAMENTE COM ART DE EXECUÇÃO.
- 7 - TODOS OS POSTES E CANAIS DE PASSAGEM DEVEM SER INSTALADOS NAS CALÇADAS, PORÉM PARA MELHOR COMPREENÇÃO DO DESENHO FORAM FORAM INDICADOS NA RUA.
- 8 - OS POSTES QUE SUSTENTAM AS REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVEM SER INSTALADOS NAS DIVISAS DE LOTES CONFORME PROJETO.

LEGENDA

Poste concreto DT - base simples - projetado

Poste concreto DT - base concretada - projetado

Poste concreto DT - base estaiada - projetado

Poste concreto Circular - base simples - projetado

Poste concreto Circular - base concretada - projetado

Poste concreto Circular - base estaiada - projetado

Poste concreto DT - existente

Poste concreto Circular - existente

Chave Faca - Projetada

Chave Faca - Existente

Chave Fusível - Projetada

Chave Fusível - Existente

Aterramento de BT - Projetado

Iluminação Pública - Projetada

Posto Transformador - Projetado

Cabo Alumínio Quadriplex - Baixa Tensão - XLPE 1KV - 120mm² (Neutro nu 70mm²)

Cabo Alumínio Quadriplex - Baixa Tensão XLPE 1KV - 70mm² (Neutro nu 70mm²)

Cabo Alumínio Quadriplex - Baixa Tensão XLPE 1KV - 35mm² (Neutro nu 35mm²)

Cabo Alumínio Protegido - Média Tensão XLPE 15KV - 50mm² (Cordoalha Aço 9,5mm²)

OBSERVAÇÕES: O transformador 5703635258 não existe no local, quando o cliente adquiriu a terra, já estava sem.	PROPRIETÁRIO :  BOSQUE FLORESTA NEGRA RESIDENCIAL SPE LTDA CNPJ/CPF: 48.709.347/0001-34	RESP. TÉCNICO:  Filipe Marques Vieira C.R.M.O. Projeto e Cadastro Validado por Neysson Soares MAURICIO ANTONIO MORBECK CURVO ENGENHEIRO ELETRICISTA	DATA: 28-06-2023 PLANEL RDU TRIFÁSICA CLASSE 13.8 KV		DATA: 12/06/2023
			PROP.RIO.: BOSQUE FLORESTA NEGRA RESID. SPE LTDA	ART: 1220230104272	
			PROJETO: LOTEAMENTO FLORESTA NEGRA RESIDENCIAL	FOLHA: 05/09	
			TRAFO: 3x30, 2x45, 11x75 e 4x112,5 kVA 13,8 kv 220/127 V		
			EXT.: 9,2 km DE REDE BT e 5,8 km DE REDE MT	ESCALA H V 1/1000	
MUN.: QUERÊNCIA - MT	DES VALDEIR MENEZES				